



PROFILE TRANSVERSAL TIP



LEGENDA

- 1. Înrăcăminte din mixturi asfaltice BA 8 de 3 cm grosime
- 2. Fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment de 10 cm grosime
- 3. Bordura cu buleane
- 4. Borduri din beton prefabricat 20x25 cm , asezat pe o fundatie de beton 30x15 cm
- 5. Substrat de balast de 10 cm grosime

SOCIETATEA COMERCIALA S.C. KONTUR S.r.l. MIERCUREA - CIUC J19/244/1991			Beneficiar : MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Localitatea: SFANTU GHEORGHE		Nr. Pr. 993
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA	Titlu proiect: REALIZARE PISTE PENTRU BICICLISTI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Faza S.F.
SeŃ proiect	Leitmann Péter		1:50		
Proiectat	Leitmann Irén		DATA 07.2011	Titlu planşa: Profile transversale tip	Pl.Nr. D - 02
	Botár István				