




SECTIUNEA B-B



SECTIUNEA A-A




LEGENDA:

- (A) Strat rutier (funcție de structura)
- (B) Zona de umplutura (straturi succesive din pamant fara pietre cu granule max.15 mm, straturi de max.15 cm) umplutura compactata 100 %
- (C) Banda de semnalizare cu inserctie metalica inox la 0,5 m de creasta conductei
- (D) Zona de acoperire (nisip cu granulatie 1-7 mm)
- (E) Pat de pozare 10 cm (nisip cu granulatie 1 - 7 mm)
- (F) Trotuar (funcție de structura)
- (G) Teren natural

NOTA:

- Conform STAS 2914/84, tabel 2, terasamentele vor fi compactate cu asigurarea gradului de compactare Proctor normal indicat: $h < 0.30$ m/grad de compactare 100 %, $0.30 < h < 2.00$ m/grad de compactare 97 %, $h > 2.00$ m/grad de compactare 95 %
- Conform STAS 2914/84, capitolul 7, paragraful 7.3.2., verificarile privind gradul de compactare realizat, se vor face in minim 3 puncte, repartizate stanga ax, si dreapta, in sectiuni diferite, pentru fiecare zona decopentata
- Verificarea se face prin recoltarea de probe, printr-un sondaj cu adancime de 30 cm

POZ.	DENUMIRE PIESA	DIMENSIUNE
4	Tub P.V.C. canal public	315 x 6,6 mm 250 x 4,9 mm
3	Capac pentru mufa din P.V.C.	200 x 4,5 mm
2	Tub P.V.C. racord	200 x 4,5 mm
1	Ramificatie simpla la 90° din P.V.C. cu o mufa De 200 mm, pentru lipit pe canalul existent din P.V.C. (tip sa)	315 x 200 mm 250 x 200 mm



S.C. DRUM PROIECT S.R.L.
Punct de lucru:
520023, Str. Ben Jozef nr.3, bl.2, sc.F., ap.6.
Sf. Gheorghe, jud. Iul Covasna
Tel. 0267-312.764; Mobil 0745-066.881

Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe

Titlu proiect: Extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokal Mor, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

Planșa nr: **AC-24**

Ediția: 1

Revizia: 0

F7.3 - 04

Proiect: 117/2011

Faza: DALI

Specificatie	Nume	Semnatura
Șef proiect	ing. Simon Csaba	
Proiectat	ing. Nicolae Moldovan	
Redactat	ing. Nicolae Moldovan	

Titlu planșa: **DETALIU RACORD BRANȘAMENT**

Data: ian. 2011.