

Formular F2

OBIECTIV: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 12 - Str. Cetatii

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2
1	I.	Lucrari de constructii	
2	1	A01 Deviz lucrare	
		TOTAL cap. I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 8090-Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 12-Str. Cetatii

Categoria de lucrari: A01-Deviz lucrare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA16C4	82 M CUB	171,00000						
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C									
U SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE									
2	TSD18C1	82 M CUB	133,00000						
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII									
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
3	W2H04A	99 M CUB	38,00000						
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR									
LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT									
4	TRA01A25P	82 TONE	60,80000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM \$									
5	TRI1AA02C2	82 TONE	60,80000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,P									
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$									
6	DG06XA	93 M CUB	10,00000						
SPARGEREA SI DESFAC.BET.DE CIM.PE SUPRAF.LIMIT.PT.									
POZARE CABLURI,COND.ETC EXEC.DIN IMBRAC.CAROSABILA									
7	W2G01B#	99 M	410,00000						
CABL.EN.EL.ARMAT COND.AL 1KV,POZAT IN SANT PAT NIS									
IP CU TRACT.MAN,SECT.3X25+16-3X50+25MMP,FARA OBST.									



Formular F3

Executant001

Obiectiv8090

Obi12

CateA01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
8	4806945	M	410,00000						
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 87									
78									
9	W2H05A	99 MP	76,00000						
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABELOR IN PROFIL NETIPI ZAT									
10	W2I04A	99 KG	588,00000						
MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P T. PRIZA DE PAMINT IN TEREN NORMAL									
11	W1R06A1	82 M	7,50000						
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL									
12	W2I06A	99 BUCATA	1,00000						
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI Z INCATE									
13	W2J03A	99 BUCATA	1,00000						
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT									
14	W2I01A01	82 BUCATA	12,00000						
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE ST ILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE									
15	EC03A1	82 M	125,00000						
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.									
16	4801907	M	125,00000						
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.877									
8									
17	W2G15A	99 BUCATA	1,00000						
ASEZAREA TAMBURULUI PE CAPRA CU GREUTATEA < 500 KG									
18	ACA10D1	82 M	1200,00000						
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 110 canalizatie comuna									
19	ACD06A1	82 BUCATA	6,00000						
CAMIN VIZITARE BETON 800X800X800 MM (LXLXH)									



Formular F3

Executant001

Obiectiv8090

Obi12

CateA01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
20	ACD01C1	82	BUCATA	6,00000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES									
A SUPORT NECAROSABIL TIP II B \$									
21	TSA17C1	82	M CUB	5,40000					
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID									
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE									
22	CA01M1	82	M CUB	5,40000					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII IN									
GINERESTI(STILPI LEA,ETC.)									
23	2100911		M CUB	5,40000					
BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)									
24	TRA06A10	82	TONE	11,90000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$									
25	W2A16A1	82	BUCATA	11,00000					
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NO									
RMAL									
26	0909009		BUCATI	11,00000					
STALP METALIC OL-ZN H=8M									
cf fisa tehnica nrl									
27	EA01A	82	M	22,00000					
TUB PVC 63 MONTAT INGROPAT									
28	W2F08A01	82	BUCATA	11,00000					
CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU VAPORI ME									
RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.SI 1 BAL.ST.BET.									
29	EH05E1	82	BUCATA	11,00000					
INCERCARE CUTII CU CLEME									
\$									
30	W2F13K01	82	BUCATA	11,00000					
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.INTERIOR CU									
1 BRATE ST.METAL MONT.CU TELESCOP MONTAT									
31	#155099		BUCATI	11,00000					
CONSOLA LUNGA 1 BRAT									
conform fisa tehnica nr.1									



Formular F3

Executant001

Obiectiv8090

Obi12

CateA01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
32	W2F03E01	82	BUCATA	11,00000					
CORP DE ILUM.PROT.CONTRA APEI NEECHIPAT,TIP B 200									
MONT.CU AUTOTELESCOP PE ST.BETON. MONTAT									
33	#155494		BUCATA	11,00000					
APARAT DE ILUMINAT RUTIER CU LED TIP 2									
conform fisa tehnica nr.2									
34	EC11E1	82	BUCATA	44,00000					
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X									
35+16 SAU 3X50+25MMP									
35	W2J03B1	82	BUCATA	1,00000					
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS									
A RETELEI SUBTERANE									
36	EH01A1	82	BUCATA	1,00000					
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI									
MUM 1 KV. \$									
37	W2J02A1	82	BUCATA	1,00000					
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU									
38	TRA01A10	82	TONE	1,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									
TOTAL A:									

OFERTANT



Executant 001
Obiectiv 8090
Obiect 12

ASRO ENGINEERING
Reab. il. pb. Sf. Gheorghe
Str. Cetatii

Categorie A01

Deviz lucrare

Recapitulatie

		[ron]			
		Material	Manopera	Utilaj	Transport
		M	m	U	t
		TOTAL			
		T			
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	%				
C.A.S.S.	%				
Ajutor somaj	%				
Acc. munca, boli profes.	%				
C.C.I.	%				
Fond garantare	%				
		Mo	mo	Uo	to
TOTAL CHELT. DIRECTE		To			
Cheltuieli indirecte	Io = % x To				
Profit	Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C6

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 12 Str. Cetatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	#155099	BUCATI	11,000				0,000
		CONSOLA LUNGA 1 BRAT					
2	#155494	BUCATA	11,000				0,000
		APARAT DE ILUMINAT RUTIER CU LED TIP 2					
3	#CVD063	M	22,000				0,000
		TUB PVC 63MM					
4	0909009	BUCATI	11,000				0,000
		STALP METALIC OL-ZN H=8M					
5	2100402	KG	84,720				0,085
		CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
6	2100911	M CUB	5,400				0,000
		BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
7	2200446	M CUB	2,200				3,520
		BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.					
8	2200525	M CUB	40,212				54,286
		NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
9	2364472	BUCATI	6,000				0,000
		CAMERETA DE TRAGERE DIN BETON					
10	2901167	M CUB	0,010				0,006
		MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
11	2904339	M CUB	0,007				0,003
		DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=3,50M S 942					
12	2904418	M CUB	0,030				0,015
		DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942					
13	2928335	MP	1,080				0,024
		PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI					
14	3108475	M	7,500				0,050
		TEAVA CONST F S LC 60 X 5 /OLT 35 S 404/2					



Executant001	Obiectiv8090	Obiect12	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	3435828	KG	1,500				0,001
	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6						
16	3701413	KG	605,640				0,605
	BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM						
17	3701423	KG	10,650				0,010
	BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1K						
18	3810511	KG	4,400				0,004
	SARMA ALUM PT.ELECTROTEH D= 1 TIP A S 3033						
19	4203715	BUCATA	6,000				0,567
	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 2B NECAROSAB. S 2308						
20	4700359	KG	6,360				0,007
	CABLU SIMPLU 1X 7 140KGF D= 9 B ZN S						
21	4801907	M	125,000				0,031
	CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778						
22	4806945	M	410,000				0,512
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 8778						
23	4826581	M					0,000
	CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526						
24	5106108	BUCATA					0,000
	LAMPĂ NORIS 200W						
25	5107061	BUCATA					0,000
	APARATOARE(ABAJUR)DE STICLA OPALA PT.CORP IL.PUBL. N2						
26	5107085	BUCATA	11,000				0,037
	CUTIE TABLA LAMPI FL, PT.CITE 1:SIG.+BALAST+BRAT						
27	5201453	BUCATA	44,000				0,000
	PAPUC STANTAT CU 8X 9,5 MMP PT COND DE 50 MMP						
28	5201726	BUCATA	18,000				0,000
	PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE MULTIFILARE.AL.10 X 50 MMP						
29	5201764	BUCATA	18,000				0,000
	PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE MULTIFILARE AL.16 X 50 MMP						
30	5203542	BUCATA	132,000				0,004
	PAPUC STANTAT CU 10X15 MMP PT COND DE 120 MMP						
31	5500457	BUCATA	11,000				0,000
	SURUB DE CALIBRARE D2 DE 25A, DIN AM 58T,DESEN P-44625						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect12	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
32	5537072	BUCATA	11,000				0,000
	PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240						
33	5537230	BUCATA	11,000				0,002
	SOCLU PT.SIGURANTA CU LEGATURIIN FATA LF60A SIMB.2040						
34	5601689	BUCATA	11,110				0,000
	CAPAC PORTEL.ELECTROTEH.JOASA TENS.PT.SIG.FUZ.D 2 25 A						
35	5805482	BUCATA	2,000				0,000
	SURUB CU CAP HEXAGONAL M 12 X 40 MM ZN						
36	5810230	BUCATA					0,000
	SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845						
37	5817630	BUCATA	30,000				0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 35 GR. 5.8 S 6220						
38	5819963	BUCATA	11,000				0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920						
39	5824176	BUCATA	9,600				0,000
	SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925						
40	5837666	BUCATA	22,000				0,000
	SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 25 F1 S 1454						
41	5840405	BUCATA	18,000				0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922						
42	5841007	BUCATA	9,600				0,000
	PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926						
43	5842727	BUCATA	2,000				0,000
	PIULITA HEXAGONALA M 12 ZN						
44	5842972	BUCATA					0,000
	PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6						
45	5881100	KG	0,072				0,000
	SAIBA PLATA UZ. METAL ZN S1388 M 11						
46	5882104	KG					0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34 S 5200						
47	5882193	KG	0,030				0,000
	SAIBA ZINCATA PLATA M 12						
48	5883005	KG	0,078				0,000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect12	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	5883988	KG	0,036				0,000
	SAIBA GROWER SERIA MIJ. N M 10 ARC6 S 7666/2						
50	5886928	KG	0,660				0,000
	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111						
51	5893438	BUCATA					0,000
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50						
52	5900358	KG	0,375				0,000
	ELECTROZI SUD.OL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM						
53	5904782	KG	1,760				0,001
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60						
54	5904811	KG	2,200				0,002
	ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%)						
55	5904835	KG	0,360				0,000
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)						
56	6001654	BUCATA	9,450				0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 16 S1581						
57	6001678	BUCATA	300,000				0,006
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581						
58	6100022	KG	0,187				0,000
	MINIUM DE PLUMB TIP NS STAS 429-67						
59	6103270	KG	0,550				0,000
	VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80						
60	6103579	KG	0,055				0,000
	VOPSEA GRI DESCHIS ULEI V.821-8 NTR 90-80						
61	6104171	KG	0,075				0,000
	VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT II V.813-66						
62	6104987	KG	1,760				0,001
	LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57						
63	6110467	KG	9,492				0,010
	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
64	6200535	LITRU	1,140				0,001
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45						
65	6200573	LITRU	25,320				0,023
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect12	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
66	6200755	LITRU	1,870				0,002
		PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767					
67	6202612	KG	0,275				0,000
		UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562					
68	6202806	M CUB	13,300				13,300
		APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
69	6202818	M CUB	19,818				19,818
		APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
70	6305098	KG					0,000
		CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM					
71	6306327	KG	59,400				0,059
		TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM					
72	6311528	KG	0,480				0,000
		SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
73	6312106	BUCATA	44,000				0,004
		FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM					
74	6621533	M	17,600				0,001
		BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658					
75	6700652	M	1260,000				4,536
		TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2					
76	6712605	BUCATA	24,240				0,013
		COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175					
77	6713491	BUCATA	133,320				0,065
		MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167					
78	6714603	BUCATA	24,240				0,008
		REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178					
79	6714902	BUCATA	24,240				0,027
		TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174					
80	6716953	KG	15,200				0,015
		BANDA AVERTIZOARE INSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME					
81	6719826	KG	15,200				0,015
		BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME					
82	7304467	M	17,600				0,000
		BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM					



Executant001	Obiectiv8090	Obiect12	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	7306661	KG	1,547				0,001
	BUMBAC	DE STERS	S 2091				
84	7308499	BUCATA					0,000
	CARTUS	PISTOL IMPLINTAT	BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC				
85	7315789	KG	1,920				0,002
	DECOFROL						
86	7317232	KG	25,800				0,032
	DICLORETAN	(ADEZIV PVC)	CS. 17/73				
87	7319369	BUCATA					0,000
	DOZE	RAMIFICATIE BACHELITA	PT.CABLU IPE 4 IESIRI				
88	7344376	BUCATA					0,000
	SCOABE DIN RASINI FENOL	FORMALDEHIDICE (BACHELITA)					
89	7345344	KG	0,900				0,000
	SNUR	AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA,8,6-9MM(DN;LAT,PATRAT)					
90	8000277	%					0,000
	MATERIAL	MARUNT					
			Total M:				97,735
			:				

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe
Obiectul 12 Str. Cetatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212	BETONIST 12	2,88000			
2	0010222	BETONIST 22	5,10000			
3	0010712	DULGHER CONSTRUCTII 12	1,56000			
4	0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21	1,62000			
5	0010722	DULGHER CONSTRUCTII 22	2,58000			
6	0010732	DULGHER CONSTRUCTII 32	3,60000			
7	0010742	DULGHER CONSTRUCTII 42	2,52000			
8	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	30,50000			
9	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	82,90000			
10	0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32	8,92000			
11	0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	32,32000			
12	0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52	6,03000			
13	0012012	INSTALATOR ALIM.APA 12	153,90000			
14	0012022	INSTALATOR ALIM.APA 22	70,80000			
15	0012032	INSTALATOR ALIM.APA 32	123,96000			
16	0012042	INSTALATOR ALIM.APA 42	60,00000			
17	0012052	INSTALATOR ALIM.APA 52	1,98000			
18	0013422	ZIDAR 22	5,58000			
19	0013432	ZIDAR 32	13,08000			
20	0019621	SAPATOR 21	171,74000			
21	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	26,67600			
22	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	22,61000			
23	0019932	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32	12,00000			
24	0020110	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1	352,80000			
25	0020111	ELECTRICIAN LINII EL.AER 11	3,08000			
26	0020119	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1B	51,93100			
27	0020121	ELECTRICIAN LINII EL.AER 21	10,69200			
28	0020122	ELECTRICIAN LINII EL.AER 22	2,33000			
29	0020129	ELECTRICIAN LINII EL.AER 2B	18,82900			
30	0020130	ELECTRICIAN LINII EL.AER 3	0,10000			



0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
31	0020131 ELECTRICIAN LINII EL.AER 31	31,98600			
32	0020140 ELECTRICIAN LINII EL.AER 4	1,80000			
33	0020141 ELECTRICIAN LINII EL.AER 41	24,20000			
34	0020142 ELECTRICIAN LINII EL.AER 42	2,79000			
35	0020151 ELECTRICIAN LINII EL.AER 51	9,00900			
36	0020162 ELECTRICIAN LINII EL.AER 62	2,33000			
37	0020210 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1	20,52000			
38	0020220 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2	50,03000			
39	0020232 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 32	44,46000			
40	0020242 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 42	5,67600			
41	0020252 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 52	1,63000			
42	0020311 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.11	3,34120			
43	0020319 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.1B	0,97760			
44	0020321 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.21	0,16580			
45	0020339 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.3B	1,84380			
46	0020341 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.41	0,16580			
47	0029922 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22	453,15000			
48	0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,00060			
49	0319721 MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21	27,36000			
50	49 MUNCITOR NECALIFICAT	42,30000			
Total m:		2006,35360			

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C8

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 12 Str. Cetatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0,30000		
2	T 0004701	MOTOPOMPA 6- 8 CP	1,20000		
3	T 0004803	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T	0,99000		
4	T 0005703	AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	13,97000		
5	T 0006751	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	2,31600		
6	T 1467	CIOCAN PNEUMATIC DE ABATAJ	8,00000		
7	T 1974	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 4-5,9MC/MIN	8,00000		
Total U:			34,77600		:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C9

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 12 Str. Cetatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	Valoarea
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari								
4	TRA01A25P (Categorie A01)	TONE	60,80000	60,80000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM						\$	
24	TRA06A10 (Categorie A01)	TONE	11,90000	11,90000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$	
38	TRA01A10 (Categorie A01)	TONE	1,00000	1,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$	
Total transport auto din articole de lucrari				73,70000				
Total t:				73,70000				

:

OFERTANT