

# Formular F2

OBIECTIV: 8090    Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 16 - Reab.il.pb.str Luceafarului

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2
1	I.	Lucrari de constructii	
2	1	01 Deviz lucrare	
		TOTAL cap. I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 8090-Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 16-Reab.il.pb.str Luceafarului

Categoria de lucrari: 01-Deviz lucrare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA16C4	82 M CUB	336,00000						
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C									
U SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE									
2	TSD18C1	82 M CUB	252,00000						
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII									
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
3	W2H04A	99 M CUB	84,00000						
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR									
LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT									
4	TRA01A25P	82 TONE	134,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM \$									
5	TRI1AA02C2	82 TONE	134,00000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,P									
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$									
6	DG06XA	91 M CUB	14,00000						
SPARGEREA SI DESFAC.BET.DE CIM.PE SUPRAF.LIMIT.PT.									
POZARE CABLURI,COND.ETC EXEC.DIN IMBRAC.CAROSABILA									
7	TRA01A10P	82 TONE	30,80000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$									

**Formular F3**

Executant001

Obiectiv8090

Obi16

Cate01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
8	<b>DB16D1</b>	82	<b>MP</b>	<b>140,00000</b>					
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN									
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA									
L:10803 -0001:DZ06A1 -PREP MORTARULUI CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT									
L:10828 -0001:DZ04A1 -PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT									
9	<b>W2H03A</b>	99	<b>M</b>	<b>40,00000</b>					
PROFIL T1 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE									
10	<b>EA01A90</b>	82	<b>M</b>	<b>80,00000</b>					
TUB PVC 90 MONTAT INGROPAT									
11	<b>W3K05A02</b>	82	<b>M</b>	<b>40,00000</b>					
SUBTRAVERSARE CALE RUTIERA									
12	<b>W2G01B</b>	99	<b>M</b>	<b>1270,00000</b>					
CABL.EN.EL.ARMAT COND.AL 1KV,POZAT IN SANT PAT NIS									
IP CU TRACT.MAN,SECT.3X25+16-3X50+25MMP,FARA OBST.									
13	<b>4806945</b>		<b>M</b>	<b>1250,00000</b>					
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 87									
78									
14	<b>4806957</b>		<b>M</b>	<b>20,00000</b>					
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 35 + 16 M S 87									
78									
15	<b>W2H05A</b>	99	<b>MP</b>	<b>210,00000</b>					
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL NETIPI									
ZAT									
16	<b>W2I04A</b>	99	<b>KG</b>	<b>1820,00000</b>					
MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P									
T. PRIZA DE PAMINT IN TEREN NORMAL									
17	<b>W1R06A1</b>	82	<b>M</b>	<b>22,50000</b>					
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE									
PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL									
18	<b>W2I06A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>33,00000</b>					
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI Z									
INCATE									
19	<b>W2J03A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>					
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT									



**Formular F3**

Executant001

Obiectiv8090

Obi16

Cate01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
20	<b>EC03A1</b>	82	<b>M</b>	<b>234,00000</b>					
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D									
IBLURI METAL COND.< 10 MMP.									
21	<b>4801907</b>		<b>M</b>	<b>234,00000</b>					
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.877									
22	<b>W2G15A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>					
ASEZAREA TAMBURULUI PE CAPRA CU GREUTATEA < 500 KG									
23	<b>W2J02A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>					
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL.SUBTERANE-CAB									
LU NOU- IN VEDEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN FUNCT.									
24	<b>TSA17C1</b>	82	<b>M CUB</b>	<b>12,20000</b>					
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID									
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE									
25	<b>CA01M1</b>	82	<b>M CUB</b>	<b>12,20000</b>					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII IN									
GINERESTI(STILPI LEA,ETC.)									
26	<b>2100933</b>		<b>M CUB</b>	<b>12,20000</b>					
BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622									
27	<b>TRA06A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>26,84000</b>					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$									
28	<b>W2A16A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>33,00000</b>					
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NO									
RMAL									
29	<b>0854566</b>		<b>BUCATI</b>	<b>10,00000</b>					
STALP METALIC CONIC 4M									
30	<b>0909090</b>		<b>BUCATI</b>	<b>23,00000</b>					
STALP METALIC H=6M									
31	<b>ACA10B2</b>	82	<b>M</b>	<b>132,00000</b>					
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL									
CLADIRILOR,AVIND DN 63									
32	<b>W2F08A01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>33,00000</b>					
CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU VAPORI ME									
RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.SI 1 BAL.ST.BET.									
echipare stalp iluminat									



**Formular F3**

Executant001

Obiectiv8090

Obi16

Cate01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
33	<b>W2F13K01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>21,00000</b>					
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.INTERIOR CU									
1 BRATE ST.METAL MONT.CU TELESCOP MONTAT									
34	<b>W2F13N01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>					
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.INTERIOR CU									
2 BRATE ST.METAL MONT.CU TELESCOP MONTAT									
35	<b>W2F01F01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>					
CORP DE ILUM.PUBL.COMPL.ECHIP.MONTAT CU SCARA MANU									
ALA.									
36	<b>9384836</b>		<b>BUCATI</b>	<b>10,00000</b>					
CORP D EILUMINAT IP66 70W SODIU									
37	<b>W2F03E01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>25,00000</b>					
CORP DE ILUM.PROT.CONTRA APEI NEECHIPAT,TIP B 200									
MONT.CU AUTOTELESCOP PE ST.BETON. MONTAT									
38	<b>9384835</b>		<b>BUCATI</b>	<b>25,00000</b>					
CORP DE ILUMINAT IP66 100W SODIU									
39	<b>EC11A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>132,00000</b>					
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X									
10MMP									
40	<b>W2E05D01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>					
TABLOU DISTRIB MONT IN FIRIDA PE STEL.MET CU MPR 5									
00 V 315 A CU 2 CIRC TRIF SI CL.NUL ZID BETON									
41	<b>7312806</b>		<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>					
CUTIE DERIV PT. IL. PUBL. PT. 2 CABLE CU 3 SIG. LF									
25A									
CUTIE DERIVATIE CU 4 CIRCUITE DIN POLICARBONAT									
42	<b>6312171</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>					
PCT CENTR APR IL PUBL FARA INTREERUP GEN CU CELULA									
FOTO									
43	<b>W2E20B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>20,00000</b>					
RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BO									
RNE CU SECTIUNEA 10-16 MMP									
44	<b>TSA17C1</b>	82	<b>M CUB</b>	<b>1,20000</b>					
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID									
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE									



**Formular F3**

Executant001

Obiectiv8090

Obi16

Cate01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
45	CA01M1	82 M CUB	1,20000						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII IN GINERESTI(STILPI LEA,ETC.)									
46	2100933	M CUB	1,20000						
BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622									
47	ACA10D1	82 M	2900,00000						
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 110									
48	ACD06A1	82 BUCATA	24,00000						
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 200									
49	ACD01C1	82 BUCATA	24,00000						
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPORT NECAROSABIL TIP II B \$									
50	W2J04A	99 BUCATA	5,00000						
VERIFICAREA SI INCERCAREA TABLOURILOR,FIRIDELOR DE DISTRIB.,CUTIILOR DE DISTRIB.									
51	TRA01A10	82 TONE	3,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									

**TOTAL A:**

OFERTANT



Executant 001  
Obiectiv 8090  
Obiect 16

ASRO ENGINEERING  
Reab. il. pb. Sf. Gheorghe  
Reab.il.pb.str Luceafarului

Categorie 01

Deviz lucrare

## Recapitulatie

		[ ron ]			
		Material	Manopera	Utilaj	Transport
		M	m	U	t
		TOTAL			
		T			
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	%				
C.A.S.S.	%				
Ajutor somaj	%				
Acc. munca, boli profes.	%				
C.C.I.	%				
Fond garantare	%				
		Mo	mo	Uo	to
TOTAL CHELT. DIRECTE		To			
Cheltuieli indirecte	Io = % x To				
Profit	Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C6

Lucrarea:8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul:16 Reab.il.pb.str Luceafarului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0854566	BUCATI	10,000				0,000
		STALP METALIC CONIC 4M					
2	0909090	BUCATI	23,000				0,000
		STALP METALIC H=6M					
3	2100402	KG	323,760				0,327
		CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
4	2100490	KG	1360,000				1,373
		CIMENT HIDROTEHNIC CU ADAOSURI HZ 35 SACI S 301					
5	2100696	KG	526,736				0,526
		VAR BULGARI PT CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S 146					
6	2100933	M CUB	22,600				51,302
		BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622					
7	2200161	M CUB	9,200				14,720
		PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM					
8	2200446	M CUB	6,600				10,560
		BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.					
9	2200525	M CUB	89,448				120,754
		NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
10	2200575	M CUB	8,698				11,743
		NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
11	2347656	M	80,800				0,001
		TUB PROTECTIE PVC					
12	2600220	KG	1357,874				1,493
		BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754					
13	3108475	M	22,500				0,152
		TEAVA CONST F S LC 60 X 5 /OLT 35 S 404/2					
14	3421097	KG	1,540				0,001
		OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30					





Executant001	Obiectiv8090	Obiect16	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	3435828	KG	4,500				0,004
	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6						
16	3701413	KG	1874,600				1,874
	BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM						
17	4203715	BUCATA	24,000				2,270
	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 2B NECAROSAB. S 2308						
18	4523556	BUCATI	24,000				0,000
	CAMERETA BETON 800X800X800						
19	4801907	M	234,000				0,058
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778						
20	4806945	M	1250,000				1,562
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 8778						
21	4806957	M	20,000				0,028
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 35 + 16 M S 8778						
22	4826581	M					0,000
	CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526						
23	5102334	BUCATA					0,000
	LAMPA FL.TUB.D=38MM,20W/220V, L=600MM,MICM-NI 908-60						
24	5104277	BUCATA					0,000
	CORP.IL.FL.EXT.IMPERM 6 TUB 20W-VF.STILP LAMPADAR TRONC						
25	5106108	BUCATA					0,000
	LAMPA NORIS 200W						
26	5106249	BUCATA					0,000
	GLOB OPAL TRONCONIC F 3 DH 370MM						
27	5107061	BUCATA					0,000
	APARATOARE(ABAJUR)DE STICLA OPALA PT.CORP IL.PUBL. N2						
28	5107085	BUCATA	33,000				0,112
	CUTIE TABLA LAMPI FL, PT.CITE 1:SIG.+BALAST+BRAT						
29	5206154	BUCATA					0,000
	CLEMA DE NUL TIP CN						
30	5500457	BUCATA	33,000				0,000
	SURUB DE CALIBRARE D2 DE 25A, DIN AM 58T,DESEN P-44625						
31	5537072	BUCATA	33,000				0,001
	PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect16	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
32	5537230	BUCATA	33,000				0,005
		SOCLU PT.SIGURANTA CU LEGATURIIN FATA LF60A SIMB.2040					
33	5601689	BUCATA	33,330				0,001
		CAPAC PORTEL.ELECTROTEH.JOASA TENS.PT.SIG.FUZ.D 2 25 A					
34	5805482	BUCATA	66,000				0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL M 12 X 40 MM ZN					
35	5810230	BUCATA					0,000
		SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845					
36	5819963	BUCATA	23,000				0,000
		SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920					
37	5827922	BUCATA					0,000
		SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 24X 400 GR. 4.6 S 2350					
38	5837666	BUCATA	66,000				0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 25 F1 S 1454					
39	5840405	BUCATA					0,000
		PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922					
40	5842727	BUCATA	66,000				0,000
		PIULITA HEXAGONALA M 12 ZN					
41	5842972	BUCATA					0,000
		PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6					
42	5881370	BUCATA					0,000
		SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1388					
43	5882104	KG					0,000
		SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34 S 5200					
44	5882193	KG	0,990				0,001
		SAIBA ZINCATA PLATA M 12					
45	5893438	BUCATA					0,000
		BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50					
46	5900358	KG	1,125				0,001
		ELECTROZI SUD.OL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM					
47	6001678	BUCATA	736,880				0,014
		HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581					
48	6100022	KG	0,445				0,000
		MINIUM DE PLUMB TIP NS STAS 429-67					



Executant001	Obiectiv8090	Obiect16	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	6103270	KG	1,650				0,001
	VOPSEA ROSIE		V.231-2	NTR	90-80		
50	6103579	KG	0,165				0,000
	VOPSEA GRI DESCHIS ULEI		V.821-8	NTR	90-80		
51	6104171	KG	0,225				0,000
	VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT	II	V.813-66				
52	6110467	KG	23,237				0,025
	CODEZ 100 ADEZIV			NII	4721-76		
53	6200535	LITRU	0,620				0,000
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP	80/120		S	45		
54	6200573	LITRU	61,893				0,056
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA			S	176		
55	6200755	LITRU	5,410				0,006
	PETROL DISTILAT TIP	0/200	NP-NID 767				
56	6200951	KG	83,832				0,104
	MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA			S	240		
57	6202612	KG	0,575				0,000
	UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4			S	562		
58	6202806	M CUB	25,200				25,200
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
59	6202818	M CUB	53,474				53,474
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
60	6305098	KG					0,000
	CONSOLA DIN OTEL LAT	50X5 MM					
61	6309707	BUCATA	21,000				0,314
	PRELUNG.TEAVA OL.PT CORP.IIUM.1 BRAT						
62	6309719	BUCATA	2,000				0,050
	PRELUNG.TEAVA OL.PT CORP,IIUM.2 BRAT						
63	6312106	BUCATA	132,000				0,014
	FISIE TABLA PB PT.MARCAREA		CABLURILOR 300X20X2 MM				
64	6312171	BUCATA	1,000				0,018
	PCT CENTR APR IL PUBL FARA INTRERUP GEN CU CELULA FOTO						
65	6621533	M	26,400				0,002
	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM			S	3658		



Executant001	Obiectiv8090	Obiect16	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
66	6700614	M	138,600				0,177
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 63X4,7 STAS 6675/2						
67	6700652	M	3045,000				10,962
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
68	6704660	METRU STE	40,000				0,017
	TUB RIFLAT PVC D 110 NI.4571						
69	6712552	BUCATA	2,666				0,001
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 63 TIP G S7175						
70	6712605	BUCATA	58,580				0,032
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175						
71	6713465	BUCATA	14,665				0,001
	MUFA PVC TIP G DN 63 NII 2167						
72	6713491	BUCATA	322,190				0,157
	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167						
73	6714263	BUCATA	2,666				0,000
	REDUCTIE PVC G TIP A 63- 50 STAS 7178						
74	6714603	BUCATA	58,580				0,020
	REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178						
75	6714873	BUCATA	2,666				0,001
	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 63 STAS 7174						
76	6714902	BUCATA	58,580				0,066
	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174						
77	6716953	KG	42,000				0,042
	BANDA AVERTIZOARE INSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME						
78	6719826	KG	42,000				0,042
	BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME						
79	7304467	M	52,800				0,000
	BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM						
80	7306661	KG	1,691				0,001
	BUMBAC DE STERS S 2091						
81	7308499	BUCATA					0,000
	CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
82	7312806	BUCATA	4,000				0,029
	CUTIE DERIV PT. IL. PUBL. PT. 2 CABLE CU 3 SIG. LF 25A						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect16	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	7317232	KG	63,062				0,078
	DICLORETAN (ADEZIV PVC)		CS. 17/73				
84	7319369	BUCATA					0,000
	DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI						
85	7329962	BUCATA					0,000
	MINER SIGURANTA PT.MARE PUTEREDE RUPERE 315A SI 600A						
86	7344376	BUCATA					0,000
	SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)						
87	7348891	BUCATA					0,000
	TABLOU DISTRIBUTIE JOASA TENS.PT.SIGURANTE LA BRANSAM.						
88	8000277	%					0,000
	MATERIAL MARUNT						
89	9384835	BUCATI	25,000				0,000
	CORP DE ILUMINAT IP66 100W SODIU						
90	9384836	BUCATI	10,000				0,000
	CORP D EILUMINAT IP66 70W SODIU						
			Total M:		309,797		
			:				

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

*Formularul C7*

Lucrarea 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul 16 Reab. il. pb. str. Luceafarului

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112	ASFALTATOR 12	46,88240			
2	0010122	ASFALTATOR 22	26,81780			
3	0010132	ASFALTATOR 32	18,72300			
4	0010212	BETONIST 12	11,52000			
5	0010222	BETONIST 22	20,40000			
6	0010411	CONSTRUCTOR CAI FERATE 11	32,00000			
7	0010712	DULGHER CONSTRUCTII 12	6,24000			
8	0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21	2,01000			
9	0010722	DULGHER CONSTRUCTII 22	10,32000			
10	0010732	DULGHER CONSTRUCTII 32	14,40000			
11	0010742	DULGHER CONSTRUCTII 42	10,08000			
12	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	81,19960			
13	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	53,37960			
14	0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32	27,38000			
15	0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	63,08000			
16	0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52	3,14000			
17	0012012	INSTALATOR ALIM.APA 12	373,08000			
18	0012022	INSTALATOR ALIM.APA 22	180,52000			
19	0012032	INSTALATOR ALIM.APA 32	315,08000			
20	0012042	INSTALATOR ALIM.APA 42	150,28000			
21	0012052	INSTALATOR ALIM.APA 52	7,92000			
22	0013422	ZIDAR 22	22,32000			
23	0013432	ZIDAR 32	52,32000			
24	0019621	SAPATOR 21	837,49000			
25	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	33,09800			
26	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	64,26000			
27	0019932	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32	30,32000			
28	0020110	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1	2184,00000			
29	0020111	ELECTRICIAN LINII EL.AER 11	4,62000			
30	0020119	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1B	97,93100			



0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
31	0020121 ELECTRICIAN LINII EL.AER 21	31,69000			
32	0020129 ELECTRICIAN LINII EL.AER 2B	33,92000			
33	0020130 ELECTRICIAN LINII EL.AER 3	5,50000			
34	0020131 ELECTRICIAN LINII EL.AER 31	67,51900			
35	0020140 ELECTRICIAN LINII EL.AER 4	5,40000			
36	0020141 ELECTRICIAN LINII EL.AER 41	45,10400			
37	0020151 ELECTRICIAN LINII EL.AER 51	24,20100			
38	0020210 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1	66,36000			
39	0020220 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2	188,06000			
40	0020232 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 32	131,04000			
41	0020240 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 4	10,90000			
42	0020250 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5	1,63000			
43	0020311 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.11	10,02350			
44	0020319 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.1B	2,93270			
45	0020321 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.21	0,49730			
46	0020339 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.3B	5,53140			
47	0020341 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.41	0,49730			
48	0029922 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22	1335,60000			
49	0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,00160			
50	0319721 MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21	60,30000			
51	49 MUNCITOR NECALIFICAT	88,83000			

Total m: 6896,34920

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

*Formularul C8*

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 16 Reab.il.pb.str Luceafarului

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0,90000		
2	E 0003706	BETONIERA CU AMESTEC FORTAT, ACT.ELECTRIC, 251-500 L	4,55340		
3	T 0004005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	3,19200		
4	A 0004033	CELULA DE BITUM DE 20T CAPACITATE, PT. INST. MIXTURI ASFALTICE	5,99760		
5	A 0004044	MALAXOR MECANIC PT. SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L	14,05260		
6	T 0004701	MOTOPOMPA 6- 8 CP	3,03200		
7	T 0004806	AUTOLAB. TIP-LM3 PT. VERIF. CENTRALE SI ST. ELECT, PE AUTO 5T	0,74000		
8	T 0005703	AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	23,22500		
9	T 0006751	AUTOMACARA 5TF, H. MAX=6,5M, DES. MAX=5,5M	9,26400		
10	T 1467	CIOCAN PNEUMATIC DE ABATAJ	16,80000		
11	T 1974	MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 4-5,9MC/MIN	16,80000		
Total U:			98,55660		
					:

OFERTANT





PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

**Formularul C9**

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 16 Reab.il.pb.str Luceafarului

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	Valoarea
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>								
4	<b>TRA01A25P</b> (Categorie 01)	TONE	134,00000	134,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM						\$	
7	<b>TRA01A10P</b> (Categorie 01)	TONE	30,80000	30,80000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$	
27	<b>TRA06A10</b> (Categorie 01)	TONE	26,84000	26,84000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$	
51	<b>TRA01A10</b> (Categorie 01)	TONE	3,00000	3,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$	
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>				194,64000				
<b>Total t:</b>				194,64000				
								:

OFERTANT