ANEXA LA HCL NR. 69/2018

Devizul lucrărilor de reparaţie a drumului forestier : FE-014-Nadas (L= 3,4 km) din proprietatea Municipiului Sf. Gheorghe

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	UM	Cantitatea	PU	Valoare(lei)
1	DH06A1	Reparaţia drumurilor împietruite cu piatră spartă	mp	3825	1.50	5738
2	DH03A1	Reprofilearea părţii carosabile a drumurilor împietruite executate cu autogreder	100mp	115	15.00	1725
3	DH14A1	Curăţarea manuală a şanţurilor	ml	3400	0.65	2210
4	TRA01A40	Transport materiale cu autobasculanta pe o distanţă de 40 km (piatră spartă)	to	300	14.00	4200
5	2201672	Piatră spartă pentru drumuri roci magmatice	mc	200	37.50	7500
		Total articole				21373
		Cheltuieli indirecte	3%			641
		Profit	2%			440
		Total				22454
		TVA	19%			4266
		Total valoare estimată				**26720**

SOCIETATEA COMERCIALA OCOLUL SILVIC HATOD SRL BATANII MARI - Jud. COVASNA