


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H



- LEGENDA:
- 1 - Conducta de canalizare cu nivel liber cu diametrul Dn
  - 2 - Conducta de protectie din material non-coroziv, cu diametrul D = Dn + (150...200mm)
  - 3 - Caminul de vizitare conform Specificatiilor Tehnice
  - 4 - Conducta Dn 50 mm din material non-coroziv
  - 5 - Camin de observatie din tuburi de beton Dn 1000mm conform Specificatiilor Tehnice

Nota:

- Inainte de inceperea lucrarilor se vor identifica lucrarile existente in zona supra si subterana si se vor lua masuri impotriva degradarii acestora;
  - Pozarea tubului de protectie si a conductei de transport se poate face:
    - in transee deschise;
    - prin forare orizontala (simultan cu introducerea tubului de protectie).
- Procedeul si materialul aplicat trebuie sa fie acceptate de administratia caii de comunicatie prin acordul dat.
- Dupa astuparea santurilor, in cazul aplicarii procedeului cu sapatura in sant deschis, se va compacta terenul de umplutura la gradul de compactare prevazut in STAS 7582-73;
  - Dupa compactarea terasamentelor se vor prevedea lucrarile necesare pentru refacerea suprastructurii caii de comunicatie respective;
  - In jurul caminelor de colectare ce se prevad la conducte care transporta lichide cu curgere sub presiune, se recomanda ca terenul sa fie amenajat astfel ca scurgerea lichidului in caz de defectiuni la conducta sa nu inunde calea de comunicatie.

-In conformitate cu normativul P 100-1-2013	Clasa de importanta este	III
-In conformitate HG 766-1997	Categoria de importanta este	C
-Exigenta de performanta:		B9, Is

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE  
"CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA  
MUNCII IN VIGOARE

REV	Data	Descriere		Proiectat	Verificat	Aprobat
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare      titlu/nr. / data		
Consultant:		Beneficiar:		Denumire contract:		
<div> GUVERNUL ROMANIEI</div> <div>S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.</div> <div></div>		<div>S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. Sfantu Gheorghe</div> <div><div>S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A.</div></div>		EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE		
				Titlu proiect:		
		Sediu: RO 520031 Sfantu Gheorghe, Str. Banki Donat, nr.27 Tel 0267 351 390 Fax: 0267 351 739 Email: secretariat@apacov.ro www.apacov.ro		EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE		Contract nr.  211/13.12.2022
				Faza S.F		
Proiectat	Ing. Mihai Lupu		Data: Decembrie 2022	Denumire planşa:		
Verificat	Ing. Lucian Visan		Scara:	Detaliu tip - Subtraversare drum Str.Jokai Morr cu conducte de canalizare menajera		
Aprobat	Ing. Anca Tofan		-	Plansa Nr. - SFG-DT-07		