




DETALIU POZARE CONDUCTA CANALIZARE DIN PVC/PAFSIN
PENTRU H≤3.75





1 -Grila de semnalizare conducta canalizare (din polietilena, cu fir de inox, amplasata deasupra generatoarei superioare a conductei de canalizare, la 0,5 m)

DETALIU POZARE CONDUCTA DE APA DIN PEID
PENTRU H≤3.75



1 -Grila de semnalizare conducta de apa potabila/apa uzata (din polietilena, cu fir de inox, amplasata deasupra generatoarei superioare a conductei la 0,3 m)

DETALIU POZARE CONDUCTA CANALIZARE DIN PVC/PAFSIN
PENTRU H>3.75



1 -Grila de semnalizare conducta canalizare (din polietilena, cu fir de inox, amplasata deasupra generatoarei superioare a conductei de canalizare, la 0,5 m)

NOTA:
 Conform STAS 2914/84 tabelul 2 terasamentele vor fi compactate asigurandu-se un grad de compactare Proctor normal astfel:
 h<0.3m grad de compactare 95%
 0.3<h<2.00m grad de compactare 95%
 h>2.00m grad de compactare 95%
 In conformitate cu STAS 2914/84 capitolul 7 paragraful 7.3.2 verificarile privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax si dreapta, in sectiuni diferite, pentru fiecare zona decoperata.
 Verificarea se va face prin recoltarea de probe printr-un sondaj cu adancimea de 30 cm.

Material	De (mm)	e (mm)		Latime sapatura B (m)	h = 0.1+De/4 h (m)
		SDR 26	SDR 17		
PEID, PE100 RC	50	-	3.0	0.75	0.11
PEID, PE100 RC	63	-	3.0	0.75	0.11
PEID, PE100 RC	90	3.5	-	0.79	0.12
PEID, PE100 RC	110	4.2	-	0.81	0.13
PEID, PE100 RC	160	6.2	-	0.86	0.14
PEID, PE100 RC	200	7.7	-	0.90	0.15
PEID, PE100 RC	315	12.1	-	1.02	0.18
PEID, PE100 RC	400	15.3	-	1.10	0.20

De (mm) - diametru exterior

e- grosime perete conducta

Material	De (mm)	e (mm) SN 4	Latime sapatura B (m)	h' = 0.1+De/4 h' (m)
PVC-KG	160	4.0	0.86	0.14
PVC-KG	250	6.2	0.95	0.16
PVC-KG	315	7.7	1.02	0.18
PVC-KG	400	9.8	1.10	0.20
PVC-KG	500	12.3	1.20	0.23

De (mm) - diametru exterior conducta

e- grosime perete conducta

REV	Data	Descriere	Proiectat	Verificat	Aprobat
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare	titlu/nr. / data
Consultant:		Beneficiar:		Denumire contract:	
S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.		S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. Sfantu Gheorghe		EXTINDEREA RETELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE	
Sediul: RO 520031 Sfantu Gheorghe, Str. Banki Donat, nr.27 Tel: 0267 351 390 Fax: 0267 351 739 Email: secretariat@apacov.ro www.apacov.ro		S.C. GOSPODARIE COMUNALA S.A.		Titlu proiect:	
Proiectat		Ing. Mihai Lupu		Contract nr.	
Verificat		Ing. Lucian Visan		211/13.12.2022	
Aprobat		Ing. Anca Tofan		Faza S.F	
Data: Decembrie 2022		Scara: 1:20		Denumire plansa:	
				Detaliu pozare conducte din PEID / PVC	
				Plansa nr. SFG-DT-04	