



DETALIU RACORDARE
Detaliul tip "A"




DETALIU RACORDARE CU "SA"
Detaliul tip "B"



NOTA:
- **Racordarea imobilelor la rețeaua de canalizare menajera se poate realiza inclusiv prin piese de racord cu articulație sferică pivotantă, cu unghiuri cuprinse între 0° și 13°, situație în care racordurile vor fi aproximativ perpendiculare pe colector.**





NOTA:
- **Traseea în care se va monta conducta de racord va fi executată cu sprijiniri cu dulapi metalici de inventar;**
- **Pozarea conductei de racord se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm grosime, conducta fiind apoi înglobată într-un material granular (nisip), compactat la 85% Proctor până la 30 cm deasupra generatoarei superioare a conductei;**
- **Deasupra generatoarei superioare a conductei la o distanță de 50 cm, se va poza bandă de avertizare caracteristică rețelelor de canalizare;**
- **Umplutura se va face în straturi succesive de până la 15-20 cm.**



BAZA CAMIN DE INSPECTIE REALIZAT DIN PP

PARTI COMPONENTE

- CAPAC CAMIN**, circular carosabil incastat in placa de beton, din material compozit, Dn400 mm, ventilat, clasa B125 - conform SR EN 124: 1996;
- PLACA CIRCULARA DE BETON**, Ø 915 mm, H= 20 cm;
- TUB TELESOPIC**, PVC Dn 315 SN 4, flexibil, asigura legatura între capac si coloana caminului precum si reglarea finala a înalțimii caminului;
- MANSON si GARNITURA, Dn 400/Dn 315**, asigura etansarea între tubul telescopic si coloana caminului;
- COLOANA CAMINULUI**, din tub PVC Dn 400 SN 4, asigura o buna elasticitate si o rezistenta marita întregului sistem;
- GARNITURA**, asigura etansarea între coloana si baza caminului;
- BAZA CAMINULUI**, PVC Dn400 corugat, disponibila în mai multe variante constructive:
-Tip 1: o intrare si o iesire
-Tip 2: 3 intrari si o iesire
-Tip 3: 2 intrari si o iesire, dintre care una la stanga
-Tip 4: 2 intrari si o iesire, dintre care una la dreapta;
- STRAT NISIP COMPACTAT**;
- STRUCTURA SUPRAFATA AMPLASAMENT** (conform condițiilor initiale din teren.



REV	Data	Descriere		Proiectat	Verificat	Aprobat	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare titlu/nr. / data			
<div> GUVERNUL ROMÂNIEI</div> <div>S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.</div> <div></div>			Denumire contract: EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE				
			Beneficiar: S. C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. Sfantu Gheorghe			Titlu proiect: EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE	
			<div>S. C. GOSPODARIE COMUNALA S.A. </div> <div>Sediul: RO 520031 Sfantu Gheorghe, Str. Banki Donat, nr.27 Tel 0267 351 390 Fax: 0267 351 739 Email: secretariat@apacov.ro www.apacov.ro</div>			Contract nr. 211/13.12.2022	
Proiectat	Ing. Mihai Lupu		Data: Decembrie 2022	Denumire planşa: DETALIU RACORDARE, DETALIU CAMIN RACORD			
Verificat	Ing. Lucian Visan		Scara: -				
Aprobat	Ing. Anca Tofan						
Planşa nr. SFG-DT-02							