


PLAN SUBSOL  
SCARA 1:100  
SITUAȚIE PROPUȘĂ



|                             |
|-----------------------------|
| S02. HOL                    |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 24.5 m <sup>2</sup>      |
| P: 27.60 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S07. DEPOZITARE             |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 8.7 m <sup>2</sup>       |
| P: 13.28 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S07a. DEPOZITARE            |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 11.1 m <sup>2</sup>      |
| P: 13.49 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S01a. HOL                   |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 6.9 m <sup>2</sup>       |
| P: 13.86 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S06. DEPOZITARE             |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 12.5 m <sup>2</sup>      |
| P: 14.58 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S05. DEPOZITARE             |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 12.0 m <sup>2</sup>      |
| P: 14.32 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S04. DEPOZITARE             |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 9.6 m <sup>2</sup>       |
| P: 13.26 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S03. DEPOZITARE             |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 9.5 m <sup>2</sup>       |
| P: 13.22 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S01b. CASA SCĂRII           |
| Pardoseala: ciment mozaicat |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 7.7 m <sup>2</sup>       |
| P: 14.73 m                  |

|                             |
|-----------------------------|
| S01c. HOL                   |
| Pardoseala: Beton           |
| Pereti: Tencuieli + vâruiei |
| S: 7.9 m <sup>2</sup>       |
| P: 14.81 m                  |

LEGENDA

- ECS - ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE
- PR - PANOU REPETOR
- TE - TABLOU ELECTRIC
- DF - DETECTOR OPTIC DE FUM
- Bi - BUTON DE INCENDIU MANUAL
- Si - SIRENA INCENDIU DE INTERIOR
- SE - SIRENA INCENDIU DE EXTERIOR
- DFT - DETECTOR DE FIM SI TEMPERATURA
- Ma - MODUL ADRESABIL

- Circuit cablu bucla 1
- Circuit cablu bucla 2
- Circuit cablu electric

- Bma - Buton manual actionare fereastră casa scării (un buton pentru fereastră de desfumare și un buton pentru fereastră admisie aer)
- A - Actionare fereastră desfumare, fereastră admisie aer

CLĂDIRE CREȘĂ  
NR.CAD. 42059-C3  
AN CONSTRUIRE: 1978  
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"  
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"  
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

**Ma1, Ma2** - modul adresabil pentru conectarea detectorului de gaz la echipamentul de control și semnalizare (ECS) prin care să poată fi semnalată intrarea în funcțiune sau starea de defect a acestuia (inclusiv întrerupere alimentare cu energie electrică).

**Ma3** - modul adresabil pentru comanda actionarilor ferestrelor (de desfumare și admisie aer) de pe casa scării.  
Fereastră de desfumare se montează în treimea superioară a casei de scară și fereastră de admisie aer se montează în treimea inferioară a casei de scară. Suprafața liberă de desfumare 1,6 mp, suprafața liberă admisie aer 1,6 mp.

|  |      |           |         |  |
|--|------|-----------|---------|--|
|  |      |           | B1      |  |
|  |      |           | Cc      |  |
|  |      |           | D1      |  |
|  |      |           | E       |  |
|  |      |           | F       |  |
| VERIFICATOR/<br>EXPERT   | NUME | SEMNĂTURĂ | CERINȚA | REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică<br>titlu/ nr./ data |
| URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING<br>Forma juridică: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019<br>W: <a href="http://www.urban-upgrade.ro">www.urban-upgrade.ro</a> E: <a href="mailto:office@urban-upgrade.ro">office@urban-upgrade.ro</a> Tel: 0742576721 0741323184 |      |           |         | Beneficiar:<br>MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE                              |
| SPECIFICAȚIE   |      |           |         | Proiect nr.<br>31198/ 342/ 46/<br>2023                                 |
| ȘEF PROIECT  |      |           |         | Faza: D.A.L.I.   |
| PROIECTAT  |      |           |         | REV:   |
| DESENAT  |      |           |         | Planșa nr.<br>IDSAI 01   |
| Scara:<br>1:100  |      |           |         | 420 x 480 mm   |
| Data:<br>09.2023   |      |           |         |  |
| Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA<br>CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL "GPP<br>NAPSUGAR"   |      |           |         |  |
| Titlu planșă: Amplasare echipamente Subsol - Instalatie de<br>detectie, semnalizare și alarmare la incendiu  |      |           |         |  |