

CLĂDIRE CREȘĂ

NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

SECȚIUNE A-A

SCARA 1:100

SITUAȚIE PROPUȘĂ

SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE
MONTATE PE ȘINE METALICE
PRINDERE FĂRĂ PERFORAREA STRATURILOR (LESTARE)

PARPAPET DE PROTECȚIE METALIC
MONTAT PE FAȚA INTERIOARĂ A ATICULUI
DUPĂ MONTARE SE SIGILEAZĂ ZONA DE CONTACT
CU PERETELE ATICULUI

SORT DIN TABLĂ ZINCATĂ
VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

SISTEM PLUVIAL
BURLAN DIN TABLĂ DE OȚEL ZINCAT

TERMOIZOLATIE CU PLACI RIGIDE DE VATA
MINERALA BAZALTICA HIDROFOBIZATA
15CM

FEREAȘTRA SIMPLA
CU DUBLU CANAT
OCHI LATERAL MOBIL
CU TAMPLARIE DIN ALUMINIU C0(CA1)
ȘI GEAM TERMOIZOLANT R² ≥ 0,9 m²K/W


PERETE PORTANT DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ
GROSIME 35 cm, INCLUSIV TENCUIELI
PE AMBELE FEȚE

PARAPET METALIC CU DOUĂ MÂNI CURENTE
H MÂNĂ CURENTĂ ADULT = 90cm
H MÂNĂ CURENTĂ COPII = 60cm

SCARĂ DIN BETON ARMAT
PENTRU EVACUAREA
DE LA NIVELUL PARTERULUI

STRATURI ANSAMBLU TERASĂ NECIRCULABILĂ CU VEGETAȚIE EXTENSIVĂ:

- 1.STRAT VEGETAL PENTRU VEGETAȚIE EXTENSIVĂ - 50 MM
2. STRAT FILTRANT - MEMBRANĂ GEOTEXTIL (POLIESTER + PP) 100g/m²
3. STRAT DRENANT - SISTEM PREFABRICAT 20 MM 960g/m²
4. BARIERĂ ANTI-RĂDĂCINI 275g/m²
5. HIDROIZOLATIE MEMBRANA EPDM
6. STRAT XPS PANTĂ - GROSIME VARIABILĂ 5-15 CM
7. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA $\lambda=0,039$ W/m²K
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMAȚIE DE 10% 70 KPA.
ÎNCĂRCARE PUNCTUALĂ FP 1000 N
8. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA $\lambda=0,040$ W/m²K
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMAȚIE DE 10% 70 KPA,
ÎNCĂRCARE PUNCTUALĂ FP 600 N
9. MEMBRANA BARIERA DE VAPORI
10. MEMBRANA DIFUZIE DECOMPRESIE
11. PANOUL PREFABRICAT DIN BETON ARMAT 11 CM (PLACĂ DIN BETON ARMAT)
12. TENCUIALA 1.5 CM LA INTERIOR



SCENARIUL 3

				B1	
				Cc	
				D1	
				E	
				Cc, B1,D1, E, F	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMĂNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data	
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING Forma juridică: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019 W: www.urban-upgrade.ro E: office@urban-upgrade.ro Tel: 0742576721 0741323184				Beneficiar:	Proiect nr.
				MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE	31198/ 342/ 46/ 2023
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMĂNĂTURĂ	Scara:	Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL "GPP NAPSUGAR""	Faza: D.A.L.I.
ȘEF PROIECT	arh. A. Barbu		1:100		REV:
PROIECTAT	arh. A. Barbu		Data:		Planșa nr.
DESENAT	s.arh. M. Manolache		09.2023		A09-S3
				Titlu planșă:	420 x 297 mm
				SECȚIUNE A-A SITUAȚIE PROPUȘĂ - SCENARIUL 3	