

OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru Electrica **FLASH LIGHTING SERVICES**
Beneficiar: Mun. Sfantu Gheorghe **the light that matters**
Proiectant: **FLS**
Executant: Flash Lighting Services SA **Proiect:** _____ **nr:** _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru Electrica

21.03.2023

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: Sf Gheorghe - str. Lunca Oitului- oferta pentru Electrica

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	814,789.27	154,809.96	969,599.23
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		814,789.27	154,809.96	969,599.23
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	3,821.26	726.04	4,547.30
TOTAL CAPITOL 6		3,821.26	726.04	4,547.30
TOTAL GENERAL		818,610.53	155,536.00	974,146.53
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		814,789.27	154,809.96	969,599.23

Ofertant ,

SC Flash Lighting Services SA



OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru
Electrica
Beneficiar: Mun. Sfântu Gheorghe
Proiectant:
Executant: Flash Lighting Services SA

FLASH LIGHTING SERVICES
the light that matters

FLS


Proiect: _____ nr: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

21.03.2023

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	814,789.27	814,789.27
4.1	Constructii si instalatii	814,789.27	814,789.27
4.1.1	[0011.1] Str. Oltului	814,789.27	814,789.27
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	3,821.26	0.00
6.2.1	[0011.2] Probe tehnologice si teste	3,821.26	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		818,610.53	814,789.27
TVA 19 %		155,536.00	154,809.96
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		974,146.53	969,599.23

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru Electrica

1	2	3	4
<p style="text-align: right;">Ofertant ,</p> <p style="text-align: right;">SC Flash Lighting Services SA</p> 			

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0236.477.007

OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru **FLASH LIGHTING SERVICES**
Electrica the light that matters

Beneficiar: Mun. Sfantu Gheorghe

Proiectant: _____

Executant: Flash Lighting Services SA

FLS

Proiect: _____ nr: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

21.03.2023


Nr. cap/ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	814,789.27
4.1.1	[0011.1] Str. Oltului	814,789.27
4.1.1.1	[0011.1.1] LES 0.4 kV	614,572.14
4.1.1.2	[0011.1.2] Bransamente	200,217.13
	TOTAL I	814,789.27
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	3,821.26
6.2.1	[0011.2] Probe tehnologice si teste	3,821.26
6.2.1.1	[0011.2.1] Probe tehnologice si teste	3,821.26
	TOTAL IV	3,821.26
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		818,610.53
TVA 19%:		155,536.00
TOTAL VALOARE:		974,146.53

Ofertant ,

SC Flash Lighting Services SA

OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru **FLASH LIGHTING SERVICES**
Electrica the light that matters

Beneficiar: Mun. Sfantu Gheorghe

Proiectant: 

Executant: Flash Lighting Services SA Proiect: _____ nr: _____

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 21.03.2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Str. Oltului					
STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV					
1	DG06B1	mc	28.00	242.84	6,799.48
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.		material:	0.00	0.00
			manopera:	220.00	6,160.00
			utilaj:	22.84	639.48
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02C2	100 mc	2.30	1,344.06	3,091.34
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,344.06	3,091.34
			transport:	0.00	0.00
3	TSA17B2	mc	646.00	167.64	108,295.44
	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime,pe pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m teren tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	167.64	108,295.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2G06A01	m	20.00	15.91	318.11
	Montare si demontare...podete metalice zone circulatie		material:	0.00	0.00
			manopera:	15.91	318.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD18D1	mc	646.00	51.22	33,088.12
	Umlutura compactata in santuri,peu cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din ...teren foarte tare		material:	0.40	258.40
			manopera:	50.82	32,829.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01D1	mc	100.00	18.81	1,881.00
	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	18.81	1,881.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TSD04A1	mc	646.00	29.11	18,805.06
	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ...10 cm grosime pamant necoeziv		material:	0.40	258.40
			manopera:	28.71	18,546.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Str. Oltului						
STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV						
8	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine...de corpuri straine	100 mp	2.00	270.07	540.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	270.07	540.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	2,000.00	11.70	23,393.20
				material:	8.27	16,541.60
				manopera:	3.43	6,851.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	W2H07G1	Profil tip...t pentru cable de 1 kv cu tub din pvc cu d=100 mmp pentru prot. cablului	m	125.00	190.56	23,820.53
				material:	188.85	23,606.48
				manopera:	1.71	214.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	24.00	62.00	1,488.00
				material:	62.00	1,488.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	W2G18A01	Borna din beton marca b 100 pentru marcarea traseului de...cabluri	buc	20.00	63.49	1,269.87
				material:	50.77	1,015.39
				manopera:	12.72	254.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	W2G02A33	Montare ...cablu subt. 1 kv gr 3,201-3,550 kg/m cu-al in tub pe traseu fara obst. cu tr. manuale montat	m	123.00	5.40	664.00
				material:	0.16	19.95
				manopera:	5.24	644.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	W2G01A31	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 2,901-3,200 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. man montat	m	1,200.00	3.47	4,163.56
				material:	0.16	194.64
				manopera:	3.31	3,968.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	4807004	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x150 + 70 M s 8778	m	1,275.00	93.00	118,575.00
				material:	93.00	118,575.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	W2G25C#	Manson de legatura pentru cabluri de energie electrica 1 KV cu izolatie MP cu conductoare din aluminiu...cu sectiunea de 95-120mmp, manson termocontractibil;	buc	2.00	155.97	311.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	155.97	311.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	5206128	Clema cu clipn 150 mm	buc	10.00	5.71	57.10
				material:	5.71	57.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Str. Oitului						
STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV						
18	CZ0104A1	Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pâna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalatii centralizate ;	mc	2.50	269.50	673.74
				material:	255.33	638.33
				manopera:	2.81	7.01
				utilaj:	11.36	28.40
				transport:	0.00	0.00
19	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	12.00	62.00	744.00
				material:	62.00	744.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	W2G16A#	Protejarea capatului de cablu...cu izolatie din PVC	buc	12.00	2.45	29.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.45	29.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	W2D03B#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru...cu sectiunea de 25 mmp;	buc	80.00	1.62	129.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.62	129.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	5204012	Papuc aluminiu pa150	buc	48.00	5.15	247.20
				material:	5.15	247.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	EC11G1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de aluminiu, având sectiunea de 3x120 + 50 mmp, sau 3x150 + 70 mmp	buc	24.00	157.58	3,781.88
				material:	87.14	2,091.36
				manopera:	70.44	1,690.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	W2E08B#	Tablou de distributie echipat pentru bransament cu sigurante SIST, tip E, montat aparent pe zid...tip E1 în zid de beton;	buc	12.00	67.07	804.80
				material:	10.54	126.49
				manopera:	56.53	678.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	7322265	Tablou de distributie pentru bransament cu sigurante sist tip E2M	buc	12.00	6,605.00	79,260.00
				material:	6,605.00	79,260.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	RpEB05B%	Impamantare cu:...idem, montata îngropat pâna la 60 cm, inclusiv sapatura.si umplutura în sant, din otel beton OB-37 cu diametrul de 8-16 mm	m	88.00	179.84	15,825.71
				material:	33.59	2,955.71
				manopera:	133.70	11,765.60
				utilaj:	12.55	1,104.40
				transport:	0.00	0.00
27	W2I06A#	Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu suruburi zincate	buc	12.00	9.50	114.03
				material:	2.88	34.58
				manopera:	6.62	79.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV							Pag 4
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Str. Oltului							
STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV							
28	W2I04A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...in teren normal;	kg	1,000.00	17.54	17,544.12	
				material:	12.56	12,555.70	
				manopera:	4.99	4,988.42	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
29	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamant	buc	12.00	64.80	777.60	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	64.80	777.60	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
30	W2E20F#	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de...150-185mmp;	buc	24.00	6.82	163.77	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	6.82	163.77	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
31	W2E03A1	Siguranta mpr 500 v 315 a montata pe tabloul exis tent cu suport...montat	buc	24.00	119.68	2,872.33	
				material:	112.51	2,700.25	
				manopera:	7.17	172.08	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
32	5536779	Siguranta fuzibile mpr 315 A s 4173	buc	70.00	43.66	3,056.20	
				material:	43.66	3,056.20	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
33	W2E02C2	Siguranta monopolara cu capac patron si surub de c alibrare incl. execut. legaturii...lf 60 a demontat	buc	2.00	5.23	10.46	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	5.23	10.46	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
34	W2G15A#	Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea pâna la 500kg;	buc	2.00	20.31	40.62	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	20.31	40.62	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
35	W1MH30A#	Incarcarea tamburilor cu conductori sau cabluri in mijloc de transport auto si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	2.00	28.75	57.51	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	15.20	30.41	
				utilaj:	13.55	27.10	
				transport:	0.00	0.00	
36	W2J04A#	Verificarea si incercarea tablourilor...firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	22.00	82.76	1,820.62	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	82.76	1,820.62	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
37	TR11AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.40	13.37	5.35	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	13.37	5.35	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	

STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Str. Oitului						
STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV						
38	TRI1AA08C 1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	0.40	9.55	3.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.55	3.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
39	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	250.00	64.54	16,135.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	64.54	16,135.00
40	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	50.00	13.39	669.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	13.39	669.50
41	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	4.00	13.39	53.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	13.39	53.56
42	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	1.00	44.66	44.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	44.66	44.66
43	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	0.50	13.39	6.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	13.39	6.70
44	W2D07XA3	Retea cu conductoare torsadate pozate pe cladire zid beton demontare	m	454.00	3.53	1,601.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.19	994.17
				utilaj:	1.34	607.06
				transport:	0.00	0.00
45	RCSP44A%	Demontarea constructiilor metalice, cu recuperarea materialelor	kg	158.90	3.91	620.57
				material:	1.20	190.68
				manopera:	2.71	429.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46	EH07A1	Energie electrica, pentru probe	kwh	45.40	5.00	227.00
				material:	5.00	227.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
47	TRA02B05	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe...dist.= 5km	tona	15.89	36.00	572.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	36.00	572.04

STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Str. Oitului							
STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV							
48	W2A16B1#	Stâlp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua în fundatie turnata...stâlp de peste 5m - demontare-	buc	10.00	270.92	2,709.20	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	97.48	974.80	
				utilaj:	173.44	1,734.40	
				transport:	0.00	0.00	
49	RPCA01A#	Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 mc,mal...nesrijinit e	mc	12.25	306.98	3,760.47	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	306.98	3,760.47	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
50	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	3.17	242.84	769.80	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	220.00	697.40	
				utilaj:	22.84	72.40	
				transport:	0.00	0.00	
51	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...5 km.	tona	21.20	36.00	763.20	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	36.00	763.20	
52	AUT6730	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ora	48.00	293.00	14,064.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	293.00	14,064.00	
				transport:	0.00	0.00	
53	RMF04A#	Cercetarea, sortarea si marcarea pieselor provenite din desfaceri...pentru elemente structurale simple	buc	10.00	2.00	20.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	2.00	20.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
54	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozulului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	17.31	51.00	882.81	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	51.00	882.81	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
	Cheltuieli directe:		266,842.45	210,085.92	21,368.58	19,127.47	517,424.41
	Recapitulatia:	CAM 2,25+10+7					
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	4,726.93	0.00	0.00	4,726.93
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		266,842.45	214,812.85	21,368.58	19,127.47	522,151.35
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	26,684.25	21,481.29	2,136.86	1,912.75	52,215.13
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		293,526.70	236,294.14	23,505.44	21,040.21	574,366.48
	Profit	7.0000 %	20,546.87	16,540.59	1,645.38	1,472.81	40,205.65
	Total inclusiv Beneficiu:		314,073.56	252,834.73	25,150.82	22,513.03	614,572.14
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						614,572.14
	TVA:	19.00%					116,768.71

STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Str. Oltului						
STADIUL FIZIC: LES 0.4 kV						
TOTAL GENERAL:					731,340.85	
OBIECTUL: Str. Oltului						
STADIUL FIZIC: Bransamente						
1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2.00	242.84	485.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	220.00	440.00
				utilaj:	22.84	45.68
				transport:	0.00	0.00
2	DG04A1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezate pe nisip ;	m	20.00	4.95	99.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.95	99.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TSA17B2	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m teren tare	mc	166.00	167.64	27,828.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.64	27,828.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	24.00	18.81	451.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.81	451.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand10 cm grosime pamant necoeziv	mc	72.00	29.11	2,095.92
				material:	0.40	28.80
				manopera:	28.71	2,067.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	146	CABLU ENERGIE ACYABY 5X16 MMP	m	370.00	16.80	6,216.00
				material:	16.80	6,216.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	6718407	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (300x20x2) fpvc 3	buc	20.00	1.31	26.20
				material:	1.31	26.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	W2G25A#	Manson de legatura pentru cabluri de energie electrica 1 KV cu izolatie MP cu conductoare din aluminiu...cu sectiunea de 16-35mmp, manson termocontractibil;	buc	1.00	119.41	119.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	119.41	119.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	5204273	Clema leg.prelun.cipn.pt.cond.cu 35 mmp	buc	2.00	2.09	4.18
				material:	2.09	4.18
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Bransamente						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Str. Oltului						
STADIUL FIZIC: Bransamente						
10	CZ0104E1	Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pâna la 71 mm, preparat cu ciment F 25 în instalatii necentralizate ;	mc	1.80	325.16	585.29
				material:	246.23	443.22
				manopera:	38.75	69.74
				utilaj:	40.18	72.33
				transport:	0.00	0.00
11	3500295	Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	5.00	7.00	35.00
				material:	7.00	35.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	CP19A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale tip L si tip U pentru canale	buc	6.00	54.04	324.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	54.04	324.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	W2105A#	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamânt...în teren normal;	m	24.00	140.20	3,364.73
				material:	113.64	2,727.39
				manopera:	21.29	510.93
				utilaj:	5.27	126.40
				transport:	0.00	0.00
14	W2106A#	Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu suruburi zincate	buc	8.00	9.50	76.02
				material:	2.88	23.06
				manopera:	6.62	52.96
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	W2104A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamânt...în teren normal;	kg	100.00	17.54	1,754.41
				material:	12.56	1,255.57
				manopera:	4.99	498.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamânt	buc	4.00	64.80	259.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	64.80	259.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	W2E13A#	Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP montata pe zid...FDCP 2 - FDCP6;	buc	12.00	50.72	608.65
				material:	10.35	124.15
				manopera:	40.38	484.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	7322352	Firida de distributie si contorizare de palier tip fdcp _4	buc	12.00	9,420.00	113,040.00
				material:	9,420.00	113,040.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	W2G16A#	Protejarea capatului de cablu...cu izolatie din PVC	buc	6.00	2.45	14.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.45	14.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Bransamente						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Str. Oltului						
STADIUL FIZIC: Bransamente						
20	W2D03A#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru...cu sectiunea de pâna la 16 mmp;	buc	38.00	1.44	54.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.44	54.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	5204007	Papuc aluminiu pa35	buc	28.00	1.68	47.04
				material:	1.68	47.04
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	W2E20C#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...25-35mmp;	buc	12.00	3.66	43.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.66	43.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	W2J02A#	Verificarea si încercarea rețele electrice subterane în vederea receptiei si punerii în functiune...cablu nou;	buc	10.00	269.47	2,694.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	62.27	622.66
				utilaj:	207.20	2,072.00
				transport:	0.00	0.00
24	EA01C#	Tub de protectie din material plastic montat...aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	38.00	16.77	637.20
				material:	0.13	5.11
				manopera:	14.90	566.12
				utilaj:	1.74	65.97
				transport:	0.00	0.00
25	6700066	Tub izolant usor.prot.ip diam.int.dn 36 mm	m	38.00	4.04	153.52
				material:	4.04	153.52
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	ATD21A	Cleme de sir pt circuite electrice pina la 16A	buc	8.00	8.52	68.15
				material:	3.87	30.96
				manopera:	4.65	37.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	W2E20B#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...10-16mmp;	buc	12.00	2.68	32.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.68	32.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	W2J04A#	Verificarea si încercarea tablourilor...firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	22.00	82.76	1,820.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.76	1,820.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	W2J06B#	Verificarea bransamentelor în vederea receptiei si a punerii în functiune...trifazic.	buc	11.00	27.72	304.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.72	304.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Bransamente							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Str. Oitului							
STADIUL FIZIC: Bransamente							
30	W2J01A#	Verificarea si încercarea rețelei electrice aeriene în vederea recepției și punerii în funcțiune...rețea noua;	buc	10.00	391.04	3,910.44	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	130.64	1,306.44	
				utilaj:	260.40	2,604.00	
				transport:	0.00	0.00	
31	RPCJ49B1	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, în...fâșii, până la 70 cm latime	mp	6.00	82.64	495.84	
				material:	7.59	45.56	
				manopera:	75.05	450.28	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
32	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	50.00	13.39	669.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	13.39	669.50	
33	W1MH30A#	Încărcarea tamburilor cu conductori sau cabluri în mijloc de transport auto și descărcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	2.00	28.75	57.51	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	15.20	30.41	
				utilaj:	13.55	27.10	
				transport:	0.00	0.00	
34	W2G15A#	Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea până la 500kg;	buc	2.00	20.31	40.62	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	20.31	40.62	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
35	TRI1AA01C 1	Încărcarea materialelor, grupa a-grele și...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1.00	13.37	13.37	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	13.37	13.37	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
36	TRI1AA08C 1	Descărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte prin...aruncare auto-rampa, teren categ.1	tona	1.00	9.55	9.55	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	9.55	9.55	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
37	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	50.00	13.39	669.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	13.39	669.50	
38	TRA01A15P	Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	2.00	64.54	129.08	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	64.54	129.08	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			124,205.75	38,553.26	5,013.48	1,468.08	169,240.57


STADIUL FIZIC: Bransamente						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Str. Oitului						
STADIUL FIZIC: Bransamente						
Recapitulatia:		CAM 2,25+10+7				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	867.45	0.00	0.00	867.45
Total inclusiv Cheltuieli directe:		124,205.75	39,420.70	5,013.48	1,468.08	170,108.01
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	12,420.57	3,942.07	501.35	146.81	17,010.80
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		136,626.32	43,362.77	5,514.83	1,614.89	187,118.81
Profit	7.0000 %	9,563.84	3,035.39	386.04	113.04	13,098.32
Total inclusiv Beneficiu:		146,190.17	46,398.17	5,900.87	1,727.93	200,217.13
TOTAL GENERAL (fara TVA):						200,217.13
TVA:	19.00%					38,041.25
TOTAL GENERAL:						238,258.39
OBIECTUL: Probe tehnologice si teste						
STADIUL FIZIC: Probe tehnologice si teste						
1	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamant retea LES 0,4KV iluminat public	buc	18.00	39.90	718.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	718.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	ATE13XA	Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint	m	100.00	19.06	1,906.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.13	612.86
				utilaj:	12.93	1,293.35
				transport:	0.00	0.00
3	W2J04A#	Verificarea si incercarea tablourilor...fridelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	7.00	82.76	579.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.76	579.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	1,910.28	1,293.35	0.00	3,203.63
Recapitulatia:		CAM 2,25+10+7				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	42.98	0.00	0.00	42.98
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	1,953.26	1,293.35	0.00	3,246.61
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	195.33	129.34	0.00	324.66
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	2,148.58	1,422.69	0.00	3,571.27
Profit	7.0000 %	0.00	150.40	99.59	0.00	249.99
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	2,298.99	1,522.28	0.00	3,821.26
TOTAL GENERAL (fara TVA):						3,821.26
TVA:	19.00%					726.04
TOTAL GENERAL:						4,547.30
TOTAL Cheltuieli directe:						
		391,048.20	250,549.45	27,675.41	20,595.55	689,868.61
TOTAL Recapitulatie:						
		69,215.53	50,982.43	4,898.55	3,645.41	128,741.92
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
		460,263.73	301,531.88	32,573.96	24,240.96	818,610.53

STADIUL FIZIC: Probe tehnologice si teste

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	19.00%				155,536.00
TOTAL GENERAL:					974,146.53

Ofertant ,

SC Flash Lighting Services SA

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru **FLASH LIGHTING SERVICES**
 Electrica **the light that matters**

Beneficiar: Mun. Sfântu Gheorghe

Proiectant: _____

Executant: Flash Lighting Services SA

Proiect: _____ nr: _____



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

21.03.2023

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	4.80	53.53	256.94	DataConstruct	0.00
2	5904811 Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%)	kg	6.12	81.73	500.17	DataConstruct	0.01
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	136.40	4.00	545.60	DataConstruct	136.40
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.30	4.44	1.35	DataConstruct	0.30
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	17.90	4.00	71.60	DataConstruct	17.90
6	2200408 Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm	mc	2.99	99.30	297.16	DataConstruct	5.09
7	2200381 Balast sortat spalat de rau 0-70 mm	mc	2.18	99.30	216.63	DataConstruct	3.71
8	6716953 Banda avertizoare inscriptionata din PVC 250mm latime	kg	400.00	3.03	1,212.00	DataConstruct	0.40
9	6719826 Banda avertizoare neinscriptionata din PVC 250mm latime	kg	400.00	2.74	1,096.00	DataConstruct	0.40
10	3700443 Banda din otel lam.cald s908 3 x 35 OL 37-1n	kg	70.40	12.19	858.18	DataConstruct	0.07
11	3701485 Banda din otel lam.cald s908 4 x 45 OL 37-1n	kg	52.80	12.19	643.63	DataConstruct	0.05
12	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	12.00	0.39	4.68	DataConstruct	0.00
13	7304467 Banda matase vegetala lacuita latimea 15 mm	m	12.00	0.73	8.76	DataConstruct	0.00
14	3701413 Banda otel 40x4 zn	kg	1,139.00	12.19	13,884.41	DataConstruct	1.14
15	7306661 Bumbac de sters	kg	1.61	4.70	7.57	DataConstruct	0.00
16	4807004 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x150 + 70 M s 8778	m	1,275.00	93.00	118,575.00	DataConstruct	4.44
17	146 CABLU ENERGIE ACYABY 5X16 MMP	m	370.00	16.80	6,216.00	Pret_Meu	0.04
18	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	6.41	7.11	45.56	DataConstruct	0.01
19	2100373 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 vrac s 1500	kg	502.50	0.60	301.50	DataConstruct	0.50
20	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	329.40	0.60	197.64	DataConstruct	0.33
21	2100490 Ciment hidrotehnic cu adaosuri HZ 35 saci s 3011	kg	150.00	0.60	90.00	DataConstruct	0.15

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	6,112.50	0.60	3,667.50	DataConstruct	6.11
23	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	30.64	0.60	18.39	DataConstruct	0.03
24	5206128 Clema cu clpn 150 mm	buc	10.00	5.71	57.10	DataConstruct	0.00
25	7309417 Clema de sir pentru conexiuni electrice pina la 16A	buc	8.00	3.87	30.96	DataConstruct	0.00
26	5204273 Clema leg.prelun.clpn.pt.cond.cu 35 mmp	buc	2.00	2.09	4.18	DataConstruct	0.00
27	6309848 Confectie metalice pentru lucrari de linii,statii electrice	kg	88.44	9.84	870.25	DataConstruct	0.09
28	3500295 Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37- 1n	kg	5.00	7.00	35.00	DataConstruct	0.01
29	6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	45.40	5.00	227.00	DataConstruct	0.00
30	6718407 Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (300x20x2) fpvc 3	buc	20.00	1.31	26.20	DataConstruct	0.00
31	7322352 Firida de distributie si contorizare de palier tip fdcp_4	buc	12.00	9,420.00	113,040.00	DataConstruct	0.14
32	6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 8737-70	buc	264.60	0.55	145.53	DataConstruct	0.00
33	6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	24.00	2.99	71.76	DataConstruct	0.00
34	6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80	kg	126.25	26.14	3,300.18	DataConstruct	0.13
35	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	60.00	0.39	23.40	DataConstruct	0.06
36	6104987 Lac oleobituminos c.44 (462) nid 649-57	kg	1.20	26.16	31.39	DataConstruct	0.00
37	7801035 Material marunt	%			0.08	DataConstruct	0.00
38	3064291 Material marunt	%			140.75	DataConstruct	0.00
39	7815040 Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza de bitum)	%			129.88	DataConstruct	0.00
40	7815035 Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%			0.25	DataConstruct	0.00
41	7329962 Miner siguranta pentru mare putere de rupere 315a si 600a	buc	24.00	6.90	165.60	DataConstruct	0.01
42	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0.64	103.60	65.86	DataConstruct	0.86
43	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.18	97.41	17.53	DataConstruct	0.24
44	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	346.65	88.96	30,837.98	DataConstruct	467.98
45	3400029 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 10	kg	1.30	5.96	7.75	DataConstruct	0.00
46	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	9.61	15.10	145.12	DataConstruct	0.12
47	5204012 Papuc aluminiu pa150	buc	48.00	5.15	247.20	DataConstruct	0.00
48	5204007 Papuc aluminiu pa35	buc	28.00	1.68	47.04	DataConstruct	0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
49	5203542 Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 10x15 mmp	buc	24.00	5.02	120.48	DataConstruct	0.00
50	5203633 Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 12x21 mmp	buc	72.00	13.28	956.16	DataConstruct	0.00
51	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	6.90	9.50	65.58	DataConstruct	0.01
52	2200185 Pietris ciuruit spalat de riu 7-70 mm	mc	0.60	105.56	63.34	DataConstruct	0.96
53	5842704 Piulita zincata m10	buc	48.00	0.54	25.92	DataConstruct	0.00
54	5842728 Piulita zincata m12	buc	40.00	0.70	28.00	DataConstruct	0.00
55	5842687 Piulita zincata m8	buc	48.00	0.34	16.32	DataConstruct	0.00
56	5853326 Prezon filetat zincat m10x80mm	buc	48.00	1.67	80.16	DataConstruct	0.00
57	5852872 Prezon zincat m8x120mm	buc	48.00	1.93	92.64	DataConstruct	0.00
58	5882193 Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.60	17.40	10.44	DataConstruct	0.00
59	5882179 Saiba plata pentru m10 zn	kg	0.29	21.24	6.12	DataConstruct	0.00
60	5882143 Saiba plata pentru m8 zn	kg	0.24	24.28	5.83	DataConstruct	0.00
61	5536779 Siguranta fuzibile mpr 315 A s 4173	buc	94.00	43.66	4,104.04	DataConstruct	0.03
62	3810511 Sirma alum pentru electroteh D = 1 tip A s 3033	kg	3.60	39.17	141.01	DataConstruct	0.00
63	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.76	6.62	5.03	DataConstruct	0.00
64	7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	61.60	7.19	442.90	DataConstruct	0.00
65	5536341 Suport siguranta mpr 315 s 4173	buc	24.00	61.78	1,482.72	DataConstruct	0.01
66	5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	40.00	0.48	19.20	DataConstruct	0.00
67	3666829 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 2 x1000	kg	27.00	25.16	679.32	DataConstruct	0.03
68	3643748 Tabla zincata s2028 1 x1000x2000 OL 32-1N cal.s	kg	20.00	6.97	139.40	DataConstruct	0.02
69	7322265 Tablou de distributie pentru bransament cu sigurante sist tip E2M	buc	12.00	6,605.00	79,260.00	DataConstruct	0.01
70	6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	36.00	62.00	2,232.00	DataConstruct	0.13
71	3505920 Teava nefiletata de otel zincat d2 1/2	m	24.48	103.12	2,524.38	DataConstruct	0.13
72	6700066 Tub izolant usor.prot.ip diam.int.dn 36 mm	m	38.00	4.04	153.52	DataConstruct	0.02
73	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.02	386.18	9.45	DataConstruct	0.03
TOTAL		lei			391,048.20		648.12

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Ofertant ,
SC Flash Lighting Services SA



Report generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru Electrica **FLASH LIGHTING SERVICES**
 Beneficiar: Mun. Sfantu Gheorghe the light that matters
 Proiectant: _____ **FLS**
 Executant: Flash Lighting Services SA Proiect: _____ nr: _____

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect


21.03.2023

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist categoria a II-a	0.50	38.20	19.25	
2	10251 Betonist categoria a V-a	2.88	38.20	110.02	
3	10211 Betonist categoria I	4.62	33.00	152.54	
4	20221 Electrician cabluri subterane categoria a II-a	28.65	24.47	701.08	
5	20231 Electrician cabluri subterane categoria a III-a	49.60	24.47	1,213.71	
6	20241 Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	190.89	24.37	4,651.87	
7	20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a	29.51	38.20	1,127.16	
8	20211 Electrician cabluri subterane categoria I	454.43	24.47	11,120.01	
9	320555 Electrician categoria a IV-a	308.00	38.20	11,765.60	
10	20121 Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	2.04	29.83	60.81	
11	20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	58.25	24.37	1,419.53	
12	20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	65.39	36.00	2,354.18	
13	20151 Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	60.23	38.20	2,300.61	
14	20111 Electrician linii electrice aeriene categoria I-a	245.12	24.47	5,998.20	
15	30 Instalator electrician	25.05	24.47	612.86	
16	11521 Instalator electrician categoria a II-a	62.24	24.47	1,523.01	
17	11531 Instalator electrician categoria a III-a	14.82	38.20	566.12	
18	11541 Instalator electrician categoria a IV-a	8.40	24.37	204.71	
19	12531 Montator prefabricate beton categoria a III-a	0.78	38.20	29.80	
20	12541 Montator prefabricate beton categoria a IV-a	0.78	38.20	29.80	
21	12511 Montator prefabricate beton categoria I	1.56	38.20	59.59	
22	19900 Muncitor deserv. ctii montj.	386.37	19.35	7,476.30	
23	29931 Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.00	33.00	0.08	
24	19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	231.88	33.00	7,652.04	
25	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	3.00	33.00	99.00	
26	99911 Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I	14.14	38.20	540.15	
27	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	0.84	38.20	32.09	
28	19621 Sparator categoria a II-a	5,705.43	33.00	188,279.04	
29	13421 Zidar categoria a II-a	5.89	38.20	225.14	
30	13451 Zidar categoria a V-a	5.89	38.20	225.14	
	Total ore manopera:	7,967.19			
	TOTAL	lei		250,549.45	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Ofertant ,
SC Flash Lighting Services SA



OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oitului- oferta pentru **FLASH LIGHTING SERVICES**
Electrica the light that matters

Beneficiar: Mun. Sfântu Gheorghe

Proiectant: _____

Executant: Flash Lighting Services SA

Proiect: _____ nr: _____



C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

21.03.2023

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	4.40	251.00	1,104.40
2	1324A Autolab. pt.masuratori la lucrari de cablu,echp.tc, 2,5 t	7.23	179.00	1,293.35
3	4806 Autolaborator tip Im3 auto 5t pt.verif.centrale si statii elect.	16.70	280.00	4,676.00
4	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	6.60	271.00	1,788.60
5	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0.53	137.14	72.33
6	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0.04	231.00	8.09
7	3710 Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora	0.11	189.00	20.32
8	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	8.92	4.90	43.72
9	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	11.80	262.00	3,091.34
10	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	0.96	131.67	126.40
11	6730 Macara pe pneuri 15-19,9tf	48.00	293.00	14,064.00
12	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	3.42	19.29	65.97
13	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	8.92	80.00	713.83
14	5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	7.59	80.00	607.06
	Total ore utilaje:	125.21		
	TOTAL		lei	27,675.41

Ofertant ,

SC Flash Lighting Services SA



OBIECTIV: Sf Gheorghe - str. Lunca Oltului- oferta pentru
Beneficiar: Mun. Sfantu Gheorghe
Proiectant:
Executant: Flash Lighting Services SA

FLASH LIGHTING SERVICES
 the light that matters



Proiect: _____ nr: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 cumulat pe proiect**

21.03.2023

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	4.00			13.39	53.56
2	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	17.31			51.00	882.81
3	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	252.00			64.54	16,264.08
4	TRA01A01 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	150.50			13.39	2,015.20
5	TRA05A25 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25	1.00			44.66	44.66
6	TRA02B05 Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe...dist.= 5km	15.89			36.00	572.04
7	TRA02A05 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...5 km.	21.20			36.00	763.20
TOTAL			lei			20,595.55

Ofertant ,

SC Flash Lighting Services SA

